

## CHAMADA DE COTAÇÃO PÚBLICA Nº 003/2026 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS

### 1. OBJETO

A Fundação Hospitalar e Maternidade Senhora Santana, CNPJ 13.777.776/0001-64, no âmbito do Processo Administrativo Interno nº 007-2025 – Reformas e Adequações das Enfermarias SUS, financiado por Emendas Impositivas Municipais da Câmara de Vereadores de Caetité/BA (LOA nº 1.112/2024 – Rubrica 1004), CONVIDA empresas especializadas a apresentarem proposta global para o FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS (Oxigênio – OX, Ar Comprimido – AR e Vácuo Clínico – VC) das Enfermarias SUS desta Fundação, conforme Memorial Descritivo elaborado por Maurício Porto Ramos – Engenheiro Clínico, RNP/CREA nº 0507072596 (Revisão 0 – 25/02/2026).

### 2. ESCOPO – O QUE A EMPRESA DEVERÁ FORNECER E EXECUTAR

A proposta deverá contemplar, de forma global e indivisível:

- A FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS** listados no item 4 deste documento, nas quantidades especificadas, em conformidade com o Memorial Descritivo (cobre Classe A desengraxado e selado; postos de consumo e painéis com certificação ANVISA ou laudo técnico equivalente).
- B EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO COMPLETA** da rede de distribuição, compreendendo:
  - Fixação e suporte das tubulações (aparente sobre forro e embutida em alvenaria nas descidas);
  - Brasagem e conexão de todos os componentes da rede (OX, AR e VC);
  - Instalação dos 38 postos de consumo de OX, 38 de AR e 38 de VC nos ambientes indicados no Memorial;
  - Instalação das 2 Caixas de Seccionamento (bloqueio);
  - Instalação dos 3 Painéis de Alarme (OX, AR e VC) no Posto de Enfermagem;
  - Identificação das tubulações com pintura nas cores padrão ABNT NBR 12188 (OX: verde-emblema; AR: amarelo-segurança; VC: cinza-claro);
- C ENSAIOS E COMISSIONAMENTO:** ensaio de estanqueidade com nitrogênio a 1,5x a pressão de operação (mínimo 10 kgf/cm<sup>2</sup>) por no mínimo 24 horas; purgação completa da rede após os ensaios; entrega com a rede pressurizada e operacional.
- D DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:** emissão de ART de execução e fiscalização junto ao CREA/BA antes do início dos serviços; Laudo de Recebimento / Atestado de Conformidade ao final; ART de conclusão de obra.

### 3. INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

**Envio de propostas:** Exclusivamente por e-mail para:

[administracao@fundacaosenhorasantana.com.br](mailto:administracao@fundacaosenhorasantana.com.br)



**Assunto do e-mail:** COTAÇÃO 001/2025 – GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

**Prazo final:** 06/04/2026, até às 23h59min

**Validade da proposta:** 30 (trinta) dias corridos a partir da data de envio

**Local de execução:** Fundação Hospitalar e Maternidade Senhora Santana – Rua Quintino Bocaiúva, nº 05, Centro – Caetité/BA

**Prazo de execução estimado:** A ser definido em contrato – estimado em 60 a 90 dias corridos após assinatura

**Informações técnicas:** Maurício Porto Ramos – (71) 3347-0320 / 99191-1517 | contato@oximedgases.com.br

#### 4. RELAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS – BASE PARA COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA

A proposta deverá indicar o valor unitário e total de cada item abaixo, e o VALOR GLOBAL FINAL (materiais + instalação). O Memorial Descritivo completo está disponível no site [www.fundacaosenhorasantana.com.br](http://www.fundacaosenhorasantana.com.br) ou pelo e-mail acima.

É indispensável visita técnica para avaliação real dos materiais, e em caso de necessidade de inclusão de algum item, deverá compor o orçamento.

IT.	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
<b>A – MATERIAIS</b>					
01	Tubo de Cobre Classe A – Ø 15 mm	786	m		
02	Tubo de Cobre Classe A – Ø 22 mm	105	m		
03	Cotovelo de Cobre 15 mm 45°/90°	462	pç		
04	Cotovelo de Cobre 22 mm 45°/90°	121	pç		
05	Tee de Cobre 15 mm	103	pç		
06	Tee de Cobre 22 mm	39	pç		
07	Luva de Cobre 15 mm	157	pç		
08	Luva de Cobre 22 mm	21	pç		
09	Bucha de Redução 22 x 15 mm	33	pç		
10	Conector 15 mm x 1/2"	12	pç		
11	Conector 22 mm x 3/4"	6	pç		
12	Válvula Esfera 1/2"	6	pç		
13	Válvula Esfera 3/4"	3	pç		
14	Chumbador	396	pç		
15	Perfilado	33	pç		
16	Barra Roscada com Porcas	112	pç		
17	Porcas e Arruelas	792	pç		
18	Posto de Consumo Embutido – Oxigênio (OX)	38	pç		



19	Posto de Consumo Embutido – Ar Comprimido (AR)	38	pç		
20	Posto de Consumo Embutido – Vácuo (VC)	38	pç		
21	Painel de Alarme – Oxigênio (OX) Bi-volt 110/220V 10A	1	pç		
22	Painel de Alarme – Ar Comprimido (AR) Bi-volt 110/220V 10A	1	pç		
23	Painel de Alarme – Vácuo (VC) Bi-volt 110/220V 10A	1	pç		
24	Caixa de Seccionamento (Bloqueio)	2	pç		
<b>SUBTOTAL – MATERIAIS</b>				<b>R\$ _____</b>	
<b>B – SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA</b>					
25	Serviço de instalação da rede de gases medicinais (mão de obra especializada – inclui: fixação de tubulação, brasagem, conexões, teste de estanqueidade, purgação e identificação das redes)	1	Glob.		
26	ART de Execução e Fiscalização (CREA/BA) – Responsável Técnico da empresa	1	pç		
<b>SUBTOTAL – SERVIÇOS</b>				<b>R\$ _____</b>	
<b>VALOR GLOBAL TOTAL DA PROPOSTA</b>				<b>R\$ _____</b>	

## 5. REQUISITOS DA EMPRESA PROPONENTE

- CNPJ ativo e regular perante a Receita Federal;
- Responsável Técnico (Engenheiro) habilitado no CREA/BA com experiência comprovada em instalação de gases medicinais em estabelecimentos de saúde;
- Atestado de Capacidade Técnica de instalação de rede de gases medicinais em hospital ou clínica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado;
- Todos os materiais fornecidos devem ser novos, de primeira qualidade e em conformidade com a ABNT NBR 12188:2016 – tubulações de cobre limpas internamente (desengraxadas) e seladas para uso em gases medicinais;
- Postos de Consumo e Painéis de Alarme devem possuir certificação ANVISA ou laudo técnico equivalente;
- Na proposta, indicar obrigatoriamente: valor total global, prazo de execução, nome e nº CREA do Responsável Técnico e condições de pagamento.

## 6. CRITÉRIO DE SELEÇÃO

Será selecionada a empresa que apresentar o MENOR VALOR GLOBAL, desde que a proposta atenda integralmente às especificações técnicas do Memorial Descritivo e aos



requisitos deste documento. A Fundação reserva-se o direito de desclassificar propostas em desconformidade técnica, mesmo que de menor preço.

## 7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado em parcelas conforme avanço físico da instalação, mediante apresentação de Nota Fiscal e ateste do Engenheiro Fiscal designado pela Fundação, respeitando o seguinte esquema:

Parc.	CONDIÇÃO	% DO VALOR GLOBAL
1ª	Após assinatura do contrato e entrega da ART de execução quitada e conclusão a primeira etapa da obra	25% do valor global
2ª	Após entrega de todos os materiais na obra e início da instalação e conclusão da segunda etapa da obra	25% do valor global
3ª	Após conclusão da instalação e aprovação no ensaio de estanqueidade e conclusão da terceira etapa.	25% do valor global
Final	Após entrega do Laudo de Recebimento e ART de conclusão de obra	25% do valor global

Os recursos são oriundos de Emendas Impositivas Municipais – Processo Adm. Interno nº 007-2025. Fica vedado o pagamento antecipado.



**Juliana Silva Santos Azevedo**

Responsável

Caetité/BA, 30/03/2026