

CHAMADA DE COTAÇÃO PÚBLICA Nº 010/2026
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO

Publicar no site: www.fundacaosenhorasantana.com.br

1. OBJETO

A Fundação Hospitalar e Maternidade Senhora Santana, CNPJ 13.777.776/0001-64, no âmbito do Processo Administrativo Interno nº 007/2025 – Reformas e Adequações das Enfermarias SUS, financiado por Emendas Impositivas Municipais da Câmara de Vereadores de Caetité/BA (LOA nº 1.112/2024 – Rubrica 1004), CONVIDA os interessados a apresentarem cotação de preços para o FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO das Enfermarias SUS, conforme especificações a seguir, conforme Projeto Técnico elaborado pelo Eng. David Teixeira Mattos – CREA-BA 95.354/D.

2. ESCOPO

A proposta deverá contemplar:

- Fornecimento e instalação de tubulação de dreno PVC Ø 25mm, com conexões;
- Fornecimento e instalação de tubulação de cobre flexível 3/8" com isolamento, em forro e ramal de alimentação;
- Fornecimento e instalação de caixas de passagem para ar condicionado;
- Mão de obra especializada em refrigeração.

2. INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

Local de entrega: Fundação Hospitalar e Maternidade Senhora Santana – Rua Quintino Bocaiúva, nº 05, Centro – CEP 46.400-000 – Caetité/BA

Prazo de entrega/execução: A definir em contrato – estimado em 30 a 60 dias corridos após assinatura

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a partir da data de envio

Envio das propostas: Exclusivamente por e-mail para: administracao@fundacaosenhorasantana.com.br

Assunto do e-mail: COTAÇÃO 008/2026 – INFRA AR CONDICIONADO – [Nome da Empresa / CNPJ]

Prazo final: 09/06/2026

4. RELAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA	QTDE	UNID.	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
01	Tubo PVC soldável DN 25mm p/ dreno de ar-condicionado (fornecimento e instalação)		156	m		
02	Joelho 90° PVC soldável DN 25mm p/ dreno (fornecimento e instalação)		180	pç		
03	Tubo de cobre flexível DN 3/8" c/ isolamento, instalado em forro, p/ ramal de alimentação, incluso fixador		160	m		
04	Tubo de cobre flexível DN 3/8" c/ isolamento, instalado em ramal c/ condensadora individual		156	m		
05	Caixa de passagem para ar condicionado		20	pç		
TOTAL GERAL DA PROPOSTA R\$						

5. REQUISITOS DA EMPRESA



- Possuir CNPJ ativo e regular perante a Receita Federal;
- Atender aos requisitos mínimos exigidos para o cadastramento e participação no processo.
- Assegurar o cumprimento dos compromissos firmados no eventual contrato durante toda a sua vigência.
- Assegurar que as especificações dos objetos descritos na proposta sejam fiéis ao produto/serviço ofertado pelo proponente.
- Experiência comprovada em instalação de infraestrutura para ar condicionado;
- Apresentar Nota Fiscal com discriminação dos serviços e materiais;
- Na proposta, indicar: valor total global, prazo de execução e condições de pagamento.

5. CRITÉRIO DE SELEÇÃO

Será selecionado o fornecedor/prestador que apresentar o MENOR PREÇO TOTAL, desde que os materiais/serviços atendam às especificações técnicas do Projeto. A Fundação reserva-se o direito de adquirir itens de fornecedores distintos, caso isso represente vantagem econômica, e de recusar propostas em desconformidade com as especificações.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado após a entrega e conferência dos materiais/serviços na obra, mediante apresentação de Nota Fiscal, em até 30 (trinta) dias úteis. Os recursos são oriundos de Emendas Impositivas Municipais.

Caetité, em 29 de maio de 2026.



Juliana Silva Santos Azevedo
Responsável
Caetité/BA, 27/05/2026